



**Maître d'ouvrage** : SYRTHEA

Tél : 06 40 41 91 90 - mail : [jean-pierre@syrthea.com](mailto:jean-pierre@syrthea.com)

**Représenté par** : Jean-Pierre LOUSTAU  
Directeur Général



## INDICATEURS

4 Bâtiments de 15 logements chacun – R+3

Par bâtiment : 3 PAC air / eau au CO2 de marque ALDES

type T.flow Activ + 2 ballons de stockage d'ECS de 750 l unitaire

Les problèmes ont commencé après la mise en service des systèmes pour chacun des bâtiments : problèmes de température d'eau et d'absence d'eau chaude au robinet.

Problème de résistance venant en relai des PAC + problème de compresseur sur 1 PAC.

Mauvaise position relative air neuf / air rejeté, (air rejeté (+froid) au-dessus de la prise d'air)

Mauvaise mise en œuvre des thermomètres,

Absence de ventilation du local technique de production d'ECS